

Restauração das esquadrias, seguindo modelo atual

Restauração das escadas, seguindo modelo atual

Restauração de 50% do reboco

ELEVAÇÃO OESTE

Instalação de piso cerâmico (40,00x40,00cm)

ELEVAÇÃO NORTE

ELEVAÇÃO LESTE

SALÃO DE EVENTOS/EXPOSIÇÕES
ÁREA 68,93m²

RECEPTIVO DE TURISTAS
ÁREA 39,54m²

I.S.
6,15m²

Execução de novas instalações de rede de água e esgoto
Instalação de azulejos (15,00x15,00cm)
Instalação de louças e metais sanitários

PLANTA TÉRREO



P1

0,60 x 2,10
uma folha
abrir
4 UN



P2

0,80 x 2,10
uma folha
abrir
2 UN




P3

1,10 x 2,25
tipo abrir
2 folhas
01 UN




P4

1,10 x 3,00
tipo abrir
2 folhas
04 UN



J1

1,10 x 1,60
tipo guilhotina
com bandeira
2 folhas escuras
6 UN



J2

1,10 x 1,80
tipo guilhotina
com bandeira
2 folhas escuras
12 UN

Casarão Guaraqueçaba - Projeto de Restauo

Arquiteto Jeferson Dantas Navolar - CAU A 8657 - 6 - Janeiro 2024 - IAB / PR

01/04